

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 UTWARDZENIE PLACU POSTOJOWEGO - ROBOTY DROGOWE					
1	KNNR 1 d.1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.94	ha ha	0.940	
				RAZEM	0.940
2	KNNR 1 d.1 0406-02	Nасыpy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.III-IV 282.00	m ³ m ³	282.000	
				RAZEM	282.000
3	KNNR 1 d.1 0409-08	Zagęszczanie nasypów wałcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt spoisty kat.III 282.00	m ³ m ³	282.000	
				RAZEM	282.000
4	KNNR 6 d.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 940.00	m ² m ²	940.000	
				RAZEM	940.000
5	KNNR 6 d.1 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 20 cm 940.00	m ² m ²	940.000	
				RAZEM	940.000
6	KSNR 6 d.1 0113-03	Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 frakcja 0-63 mm /dolna warstwa/ stabilizowana mechanicznie gr. 25 cm 940.00	m ² m ²	940.000	
				RAZEM	940.000
7	KNNR 6 d.1 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 135.00	m m	135.000	
				RAZEM	135.000
8	KSNR 6 d.1 0113-05	Nawierzchnia z kruszywa łamanego /górną warstwą/ C90/3 frakcje 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm 940.00	m ² m ²	940.000	
				RAZEM	940.000